2026 / YÖNETİM KARAR DOSYASI 03 • GENİŞLETİLMİŞ SÜRÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNE GİRİŞ

OFİS, DÜKKÂN, DEPO VE ATÖLYE AÇILIŞI

SEMP Grup için GES mühendisliği, danışmanlık, ekipman satışı, panel/inverter depolama ve montaj hazırlığında işyeri ruhsatı ile operasyonel uyum dosyası

YÖNETIM IÇIN KRITIK ILKE "Mevcut şirketimiz var" veya "NACE kodumuz uygun" demek, her yeni ofis, satış noktası, depo veya atölyenin faaliyet iznine sahip olduğu anlamına gelmez. Kiralama öncesinde adres ve gerçek faaliyet bazında sınıflandırma yapılmalıdır.

RAPOR BİLGİSİ	AÇIKLAMA
Belge / sürüm	GES-B03-2026 | Sürüm 2.0 – koşullu karar/uygulama dosyası
Tarih	05 Kasım 2026
Muhatap	Şirket yönetimi, proje danışmanlığı, operasyon, satın alma, hukuk, İSG
Kapsam	Ofis, perakende, ticari depo, atölye ve saha malzeme transferleri
Kabul edilen iş modeli	Müşteri GES projeleri + tedarik + montaj; kendi tesis yatırım ihtimali ayrı
Temel sınırlama	SEMP tüzel kişi belgeleri, hedef adres ve ürün stok miktarları görülmedi; ruhsat alınmış sayılamaz.

METODOLOJİ • Resmî mevzuat metinleri, ÇŞİDB/Yerel Yönetimler görüşleri, ÇSGB İSG kaynakları ve İçişleri e-Belediye sistemi. Kaynak numaraları [K01–K17] ile gösterilmiştir.

00 YÖNETİM KARARI – TEK SAYFALIK ÖZET

KARAR KONUSU • SEMP Grup için GES ofis, ekipman depolama ve olası elektrik montaj atölyesi altyapısının hangi sırayla kurulacağı.

> **MEVCUT DURUMDA ÖNERILEN BAŞLANGIÇ** Yeni depo veya atölye ihtiyacı sayısal olarak kanıtlanana kadar, varsa uygun mevcut ofis + tedarikçiden doğrudan şantiyeye sevkiyat / sözleşmeli lojistik modelini baz senaryo kabul edin. Bu bir yönetim önerisidir; adres bazlı ruhsat incelemesinin yerine geçmez.

HANGİ BİLGİ VAR?	KARAR / DURUM
Mevcut ofis adresi, işyeri ruhsatı	BİLİNMİYOR → İdari İşler/Hukuk doğrulayacak
Aylık panel-inverter sevkiyatı ve ortalama stok	BİLİNMİYOR → Proje/Satın Alma tahmin edecek
Batarya stoku ve atölye/enerjili test kapsamı	BİLİNMİYOR → Yönetim kapsam kararı verecek
Önerilen depo/atölye lokasyonu ve kira teklifi	BİLİNMİYOR → Kira öncesi ruhsat görüşü alınacak

KARAR KAPISI	GEÇİŞ ŞARTI / KANIT
K0 • İş modeli	Ofis / depo / atölye / batarya kapsamı yönetimce yazılı onaylı
K1 • Taşınmaz	Tapu + imar + yapı kullanımı + kapasite/erişim teknik incelemesi
K2 • İdare	Somut faaliyet tarifiyle yetkili idarenin yazılı ruhsat sınıfı/şartları
K3 • Güvenlik	Yangın ve İSG riskleri, sigorta, stok ve şantiye lojistiği tamam
K4 • Faaliyet	Ruhsat/işyeri kayıtları, çalışan atamaları ve işletme talimatları hazır

Uyarı • GES santrali için elektrik piyasası izinleri ile şirketin ofis/depo/atölye işyeri ruhsatı birbirinden farklı süreçlerdir. Bu bölüm yalnızca fizikî işletme lokasyonlarını kapsar. [K01, K02, K07]

01 YÖNETİCİ ÖZETİ

SEMP Grup, GES faaliyetlerini aynı tüzel kişilik altında yürütse bile, fizikî işyeri tasarımı üç farklı operasyon ihtiyacı doğurabilir: yalnız yönetim/proje ofisi; satış ve stok tutulan ticari depo; elektrik işleri için montaj/test atölyesi. Her birinin imar, ruhsat, yangın ve İSG değerlendirmesi farklıdır. [K01,K04,K05]

> **YÖNETIM KARARI** Önerilen başlangıç: mevcut uygun ofisin kontrolü + gerekliyse dış lojistik veya ayrı depo seçeneklerinin karşılaştırılması. Depo ve atölye kiraları için belediyeden faaliyet sınıfı/ruhsat uygunluğu yazılı teyidi olmadan uzun dönem kira taahhüdü verilmemeli.

Patronun ilk toplantıda onaylaması gereken 6 karar

- GES ekibi mevcut ofiste mi konumlanacak, yoksa ayrı müşteri/satış ofisi mi açılacak?
- Panel ve inverter fizikî stoğu tutulacak mı; yoksa ürün doğrudan tedarikçiden şantiyeye mi gidecek?
- Batarya/enerji depolama ekipmanları ilk faaliyet yılında ticari stoğa girecek mi?
- Taşıma ve istifleme için forklift, vinç veya taşıma ekipmanı olacak mı?
- Ön montaj, elektrik pano üretimi, kablo hazırlama veya ürün testleri atölyede yapılacak mı?
- İlk lokasyon için azami kira, depo stok değeri ve İSG/yangın yatırım sınırı ne olacak?

Hızlı iş modeli karşılaştırması

MODEL	KULLANIM	RUHSAT / UYUM	BAŞLANGIÇ ÖNERİSİ
A • Ofis	Proje, teklif, mühendislik, müşteri yönetimi	Adres, imar/tapu, işyeri ruhsat kapsamı, 6331 İSG, veri güvenliği	En düşük operasyonel karmaşıklık
B • Ofis + depo	Panel/inverter, konstrüksiyon, kablo stoğu	Depo ruhsat sınıfı yazılı teyidi; yangın, raf yükü, stok, sevkiyat	Önce hacim/ürün listesi çıkar
C • Ofis + depo + atölye	Montaj ön hazırlık, pano/kablo, test	İmalat/atölye faaliyetiyle yeni sınıf; makine, gürültü, atık ve elektrik riski	Pilot sonrası aşamalı açılış

"En düşük karmaşıklık" bir şirket içi işletme değerlendirmesidir; herhangi bir adres için ruhsat muafiyeti iddiası değildir.

02 İŞYERİ TİPLERİNE GÖRE İZİN HARİTASI

FAALİYET	ÖNCELİKLİ YETKİLİ / KONTROL	KİLİT BELGE
Yalnız ofis / danışmanlık	Adresin bulunduğu yetkili belediye / OSB; gerekiyorsa tapu ve kat malikleri	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya idarece yazılı kapsam değerlendirmesi
Satış / showroom	Yetkili ruhsat idaresi; belediye, e-belediye sistemi	Satış faaliyeti ve alan kullanımına uygun ruhsat
Ticari depo	Belediye/OSB ruhsat idaresi + imar birimi + gerektiğinde itfaiye	Sıhhî/gayrisıhhî sınıf kararı + izin/ruhsat
Pano, kablo, montaj atölyesi	Belediye/OSB, İSG, çevre değerlendirmesi	Atölye imalat/tadilat kapsamı ve özel şartlar

FAALİYET	ÖNCELİKLİ YETKİLİ / KONTROL	KİLİT BELGE
Batarya stok ve sevk	Ruhsat idaresi + itfaiye + İSG/çevre + taşıma gereklilikleri	Kimya/ürün risk dosyası, üretici talimatı, yangın senaryosu
Şantiyede geçici stok	Şantiye işvereni, proje alanı malik/işletmecisi, İSG koordinasyon	Şantiye yerleşim/lojistik ve sahaya giriş prosedürü

Yetkili idare; belediye sınırları, büyükşehir yetkisi, OSB bölgesi ve özel mevzuata göre değişebilir. Bir işyerindeki ana ve tâli faaliyetler ruhsatta doğru gösterilmeli; ofis ve ayrı depo aynı tüzel kişilikte olsa bile farklı adres/işletme niteliği ayrıca değerlendirilmelidir. [K01,K02]

03 HUKUKİ DAYANAKLAR – İŞYERİ AÇILIŞI

DAYANAK	ŞİRKET AÇISINDAN ETKİ	BÖLÜM
3572 sayılı Kanun + İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	Ruhsat alınması, sınıflandırma, faaliyet ve depo beyanı, denetim	m.5, 6, 10, 12, 13, Ek-2 [K01]
3194 sayılı İmar Kanunu + Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği	İmar kullanım amacı, yapı ruhsatı/kullanma izni ve tadilat	m.3, 20, 21, 30 [K04,K17]
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu	Tapu mesken/işyeri niteliği; yönetim planı ve malik kararları	Faaliyete göre m.24 [K01]
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	Kaçış, yangın sınıfı, alarm, söndürme, depo ve tesis yükleri	Bina ve faaliyet niteliği [K05,K06]
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Risk değerlendirmesi, acil durum, eğitim, İSG hizmetleri	m.4, 6, 10, 11, 17 [K07,K08]
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	Forklift, istif makinesi, elektrik tesisatı, kaldırma ekipmanı kontrolleri	EK-III ve 2025 değişikliği [K09,K10]
2872 sayılı Çevre Kanunu + atık/çevre izin rejimi	Atık yönetimi ve faaliyete göre çevre izni kapsam testi	Faaliyete göre [K11,K12]
4562 sayılı OSB Kanunu	OSB içindeki yapı ve işyeri işlemleri; OSB yönetimi koordinasyonu	Lokasyona göre [K01]

2025–2026 GÜNCELLEMESİ İşyeri ruhsatlarıyla ilgili 11.12.2025 ve 10.01.2026 tarihli değişiklikler ile yangın mevzuatının 01.07.2025 güncellemesi, başvuru tarihindeki konsolide metinde ayrıca kontrol edilmelidir. [K02,K03,K06]

04 LOKASYON SEÇİMİNDE KİRALAMA ÖNCESİ KONTROL



Şekil 1 • GES ofis/depo/atölye lokasyonu için şirket içi “kiralama öncesi” karar kapısı.

Bina ve bağımsız bölüm incelemesi

- Tapu bağımsız bölüm niteliği, kat mülkiyeti ve yönetim planı; malik izinleri faaliyete göre kontrol edilir.
- İmar planı ve yapı kullanım fonksiyonu, fiilî depolama/imalat faaliyetini karşılıyor mu? Yazılı imar görüşü alınır.
- İskân/yapı kullanma belgesi ile ruhsat ve fiilî yapı arasında uyumsuzluk var mı incelenir.
- Statik ve döşeme taşıma kapasitesi; modül paletleri, raflar ve batarya stokları için yetkili mühendis tarafından kontrol edilir.
- Yükleme rampası, araç yanaşması, yangın araç erişimi, tahliye, engelli erişimi ve lojistik kuralları ölçülür.
- Yüksek raf, mezzanine, bölme, enerji altyapısı veya cephe değişikliğinin tadilat ruhsatı gerektirip gerektirmediği sorgulanır.

Yukarıdaki kontrol listesi şirket içi teknik doğrulama prosedürüdür. Tüm maddelerin tek bir idarî belgeye bağlı olduğu varsayılmaz.

05 RUHSAT SINIFLANDIRMASI – ÖNEMLİ AYRIM

2005/9207 sayılı Yönetmelikte sıhhî ve gayrisıhhî müessese ayrımı vardır. Ticaret/ithalat/ihracatla ilgili depolara ilişkin Ek-2/B/9/9.13 düzenlemesi için Bakanlığın resmî görüşünde “ikinci sınıf gayrisıhhî müessese” değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle “bütün GES depoları sıradan sıhhî işyeridir” veya “her depo ikinci sınıftır” şeklinde genel hüküm kurulmamalıdır. Depolanacak ürün, miktar, operasyon ve yerleşim açıklanarak ilgili idareden sınıf kararı alınmalıdır. [K01,K04]

ÖRNEK	SORULACAK SORU	ŞİRKETİN İŞLEMİ
Müşteriye randevulu proje ofisi	Ofis işyeri ruhsat kapsamı ve bağımsız bölüm uygun mu?	Belediyeden/adres idaresinden yazılı görüş
Sadece paletli PV panel/inverter deposu	Ticari depo hangi sınıf? Genel ve özel ruhsat şartları neler?	Ürün listesi + depolama kapasitesiyle başvuru
Batarya da depolanan ticari depo	Yangın yükü, tehlikeli mal, ayrıştırma ve taşıma şartları değişiyor mu?	İtfaiye, İSG, nakliye ve sigortacı görüşü
Pano üretimi ve elektrik test atölyesi	İmalathane/atölye niteliği ve teknik izinler neler?	Ayrı faaliyet açıklaması ve ruhsat sınıfı görüşü

HUKUKI RISK Kiralanan yapının “depo” olarak tanıtılması, o mekânda fiilen yapılacak ticari depolama veya atölye faaliyetinin ruhsata uygun olduğunu kanıtlamaz. Önce ilgili idareye faaliyet tarifi verilmeli, sonra kira bağlayıcılığı netleştirilmelidir.

06 BAŞVURU KURUMLARI VE RESMÎ İŞLEM SIRASI

SIRA	MUHATAP	TALEP / ÇIKTI	KANIT
1	Şirket hukuk + gayrimenkul sahibi	Adres, tapu, mevcut izinler, yönetim planı, kira taslağı	Şirket dosyası
2	Yetkili belediye / OSB – imar	Plan fonksiyonu, iskan, tadilat ve faaliyet uyumu	Yazılı imar uygunluk teyidi
3	Ruhsat ve denetim müdürlüğü	Sıhhî/gayrisıhhî sınıf; güncel başvuru formu	Kayıt no, ek listesi
4	İtfaiye / yangın danışmanı	Yangın raporu gerekliliği, tasarım önerisi	Resmî görüş/uygunluk veya uygulama raporu
5	İSG uzmanı + ilgili teknik mühendis	Risk analizi, kaçış, yük, makineler, elektrik kontrolleri	Teknik ve İSG dosyası
6	Yetkili ruhsat idaresi	İşyeri açma/çalışma ruhsatı başvurusu	Başvuru kabulü, ruhsat
7	Mali müşavir + SGK	Şube/işyeri, çalışan, vergi ve SGK kayıtları	Mali/SGK kayıtları
8	Operasyon sorumlusu	Depolama, sevkiyat, stok, yangın ve atık SOP’leri	İşletme açılış onayı

İçişleri Bakanlığının e-Belediye Bilgi Sistemi, işyeri açma ruhsatı başvuru ve sorgulama işlevleri sunmaktadır; ancak kullanılacak başvuru kanalı belediyeye göre değişebilir. [K13]

İdareye yazılı olarak sorulacak standart sorular

- Bu parsel/bağımsız bölüm için beyan edilen ofis + PV panel/inverter + montaj malzemesi depolama faaliyeti uygun mudur?
- Bu faaliyet sıhhî mi, gayrisıhhî müessese mi; hangi Ek/alt bent uygulanır?
- İtfaiye raporu, ÇED/çevre izni kapsam tespiti, OSB izni veya tadilat ruhsatı gerekiyor mu?
- Başvuru formu ve yalnızca mevzuatın gerektirdiği belge listesi nedir? Güncel ücret tarifesine yönlendirebilir misiniz?
- Aynı adreste ofis, ticaret ve depo için ana/tâli faaliyetlerin ruhsatta gösterimi nasıl olmalıdır?

07 BELGE DOSYASI: HAZIRLIK VE KOŞULLU EVRAKLAR

BELGE GRUBU	DOSYA / VERİ	STATÜ
Tüzel kişilik	Ticaret sicili, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza yetkisi	DOĞRULANACAK
Taşınmaz	Tapu/bağımsız bölüm, kira taslağı, numarataj, kullanım bilgisi	DOĞRULANACAK
İmar / yapı	İskân veya mevcut yapı kullanma verisi; ruhsat/tadilat bilgisi	KOŞULLU

BELGE GRUBU	DOSYA / VERİ	STATÜ
Faaliyet açıklaması	Ürün türleri, stok azamisi, raf planı, sevkiyat ve atölye faaliyetleri	HAZIRLANACAK
İşyeri başvurusu	Yetkili idarenin güncel başvuru-beyan formu ve ekleri	BEKLİYOR
Yangın	İtfaiye raporu gerekiyorsa rapor; diğer durumda tedbir kayıtları	KOŞULLU
İSG	Risk değerlendirmesi, acil durum, İSG hizmet atamaları, eğitim	HAZIRLANACAK
Mühendislik	Döşeme yükü/raf/statik, elektrik ve gerekli periyodik kontrol kayıtları	KOŞULLU
Çevre / atık	Atık türleri, üretici yükümlülükleri, çevre izin kapsam testi	KOŞULLU
İşletme	Depo envanteri, stok sigortası, bakım kayıtları, çalışma talimatları	HAZIRLANACAK

Bu liste her belediyenin mutlaka aynı belgeleri isteyeceği iddiası değildir. Yönetmeliğin başvuru-beyan ve belge isteme hükümleri esastır; idareye özgü yeni şartlar hukuki dayanakla teyit edilmelidir. [K01]

08 YANGIN GÜVENLİĞİ, TAHLİYE VE ERİŞİM

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, yangının önlenmesi ve sınırlandırılması için bina kullanım sınıfı, kaçış, alarm, algılama, söndürme ve depolama koşullarını düzenler. GES panelleri ve inverterlerin depolandığı yerde yangın önlemleri; döşeme ve raf düzeni, elektrik kaynakları, ambalaj yükü ve ürün türüne göre yangın uzmanı/itfaiye tarafından değerlendirilmelidir. [K05,K06]

KONTROL ALANI	SAHA UYGULAMASI	KANIT
Kaçış ve tahliye	Kapılar, yollar, acil aydınlatma, yönlendirme, kaçış planı	Bina krokisi + saha tutanağı
Yangın algılama / söndürme	Kullanım sınıfı ve ürün riskine göre sistem yeterliliği	Proje, test ve bakım kayıtları
Elektrik güvenliği	Pano, kablo, priz, topraklama, geçici kablolama, termal risk	Kontrol raporu
Ambalaj / stok	Karton, plastik ve ahşap paletin yangın yükü; istif ve ayırma	Depo yerleşimi ve stok listesi
İtfaiye erişimi	Araç erişimi, yükleme yolu, saha müdahale güzergâhı	Vaziyet planı
Acil durum organizasyonu	Sorumlular, tahliye, yangın, ilk yardım, tatbikat	İSG acil durum dosyası

ÖZEL DURUM Lityum batarya, akü veya BESS ekipmanı depolanacaksa genel PV panel deposunun yangın planı otomatik olarak yeterli kabul edilmemelidir. Ayrı risk analizi ve sigortacı/itfaiye değerlendirmesi tamamlanmadan batarya stokuna geçilmemesi şirket içi kontrol önerisidir.

09 PANEL, İNVERTER VE KONSTRÜKSİYON DEPOLAMA STANDARDI

ÜRÜN	TEMEL OPERASYON RİSKİ	İŞLETME KONTROLÜ
PV panel / cam modül	Cam kırılması, forklift çarpması, palet devrilmesi	Üretici orijinal paleti, paketleme, uygun istif ve hasar kaydı

ÜRÜN	TEMEL OPERASYON RİSKİ	İŞLETME KONTROLÜ
İnverter / elektronik kart	Nem, toz, darbe, seri numarası takibinin kaybı	Kuru/korumalı ortam, seri no ve garanti kaydı, ESD gerekliliği
Alüminyum/çelik konstrüksiyon	Uzun profil devrilmesi, keskin kenar, yükleme	Sabit raf, uç koruma, kaldırma planı, ağırlık beyanı
Kablo / MC4 / DC ekipman	Yanlış ürün/standart, stok kaybı, kablo makaralarının yuvarlanması	Lot ve marka takip, gölgeleme/ambalaj ve sabitleme
Batarya / enerji depolama	Termal kaçak, kısa devre, hasarlı ürünün depoya karışması	Üretici SDS, ayrı alan, hasarlı ürün karantinası, yangın planı
Ambalaj/atık malzeme	Yangın yükü ve işyeri düzeni	Atık ayrıştırma ve periyodik çıkarma

Tüm ürünler için giriş kalite kontrol tutanağı tutulmalı: ürün, model/seri numarası, üretici ve tedarikçi, sevk irsaliyesi, garanti, hasar fotoğrafı ve stok konumu. Bu kayıt müşteri teslimi ve olası geri çağırma için ticari iyi uygulamadır.

10 BATARYA / ENERJİ DEPOLAMA: AYRI KARAR KAPISI

- İlk stoktan önce batarya kimyası (LFP/NMC/kurşun asit vb.), adet, enerji kapasitesi ve üretici güvenlik bilgi/talimat belgeleri toplanır.
- Hasarlı, şişmiş, geri çağrılmış veya test amaçlı kullanılan ürünler satılabilir yeni ürünlerden ayrı yönetilir.
- Yangın yükü ve olası termal kaçak senaryosu için itfaiye/yangın mühendisi, iş güvenliği ve sigortacıdan görüş istenir.
- Depolama ile nakliye birbirinden ayrılır; sevkiyatın tehlikeli madde/ADR sınıflandırması ürün bazında değerlendirilir.
- Batarya stoğu olmayan ilk aşama iş modelinde bu maliyetler yatırım kararı verilene kadar koşullu tutulur.

Mevzuat belirli bir ürün, kapasite, sevkiyat ve bina koşuluna göre farklılaşır. Bu dosya batarya deposu için bağımsız teknik yangın projesi veya ADR sınıflandırma sertifikası yerine geçmez.

11 ATÖLYE / ÖN MONTAJ VE TEST FAALİYETİ

İŞLEV	İLAVE RİSK / İZİN SORUSU	KONTROL
Kablo kesme ve konektör sıkma	Makine, el aleti, elektrik, yangın; işyeri faaliyeti tanımı	Yetkili işyeri ruhsat sınıfı + iş talimatı
Elektrik panosu üretimi/kurulumu	İmalat, elektrik testleri, test cihazları, mesleki yeterlilik	Atölye ruhsat ve teknik yetki kontrolü
Metal kesme / kaynak	Gürültü, sıcak iş, duman, yangın, atık	Ayrı yangın/çevre/İSG şartları
İnverter fonksiyon testi	Enerjili çalışma, arıza, şebeke/ayırma	Test prosedürü + kilitleme/etiketleme
Batarya paketleme veya montaj	Yüksek kısa devre ve termal risk; sınıflandırma değişebilir	Ayrı teknik tesis değerlendirmesi

Atölye kurulması, yalnızca depo içine masa ve ekipman koyulması olarak görülmemelidir. Faaliyetin üretim/imalat sınıfını değiştirip değiştirmediği, atık ve çevre izni kapsamı ile elektrik güvenliği yeniden incelenir. [K01,K11]

12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / MAKİNE KONTROLLERİ

6331 sayılı Kanun kapsamındaki işyerleri için risk değerlendirmesi, acil durum hazırlığı, çalışanların eğitim ve bilgilendirilmesi ile iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi yükümlülükleri vardır. İşe fiilen başlamadan önce gerekli eğitim ve organizasyonun yapılması özellikle önemlidir. [K07,K08]

RİSK	ÖNLEM	KAYIT
Forklift/istif makinesi	Operatör yetkinliği, trafik planı, bakım ve periyodik kontrol	Ekipman dosyası
Depo rafları	Taşıma kapasitesi, yük dağılımı ve darbe kontrolü	Mühendis/tedarikçi hesapları
Elektrik tesisatı	Güvenli kullanım, uygun yetkili periyodik kontrol	Ölçüm ve kontrol raporları
Ağır palet taşıma	Forklift/yaya ayrımı, yükleme prosedürü	Saha krokisi
Şantiye personeli	Saha riski, yüksekte çalışma, KKD, alt yüklenici koordinasyonu	Şantiye İSG dosyası
Acil durum	Tahliye, yangın, ilk yardım ve tatbikat	Acil durum planı

2025 DEĞİŞİKLİĞİ İş ekipmanlarının periyodik kontrolüne ilişkin Yönetmelik 23.12.2025 tarihinde değişti. EK-III kapsamı ve gerekli İSG-KATİP sözleşme süreçleri, depo ekipmanı satın alınmadan güncel kurallara göre kontrol edilmeli. [K09]

13 ÇEVRE, ATIK VE SIFIR ATIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Normal ürün stoğu ile atık depolaması birbirinden farklıdır. Kullanılmamış yeni PV panel veya inverter ticari stok niteliğindeyken hasarlı veya kullanım ömrü bitmiş ürünün atık statüsü doğabilir. Atıkların sınıflandırılması, ayrı biriktirilmesi, uygun tesise gönderilmesi ve kayıt tutulması Atık Yönetimi Yönetmeliği açısından incelenmelidir. [K11,K12]

AKIŞ	SORU	İŞLEM
Karton, plastik, palet	Ambalaj ve tehlikesiz atık ayrımı	Ayrı biriktirme + lisanslı/uygun toplayıcı
Kırık PV panel / inverter	Atık kodu ve geri kazanım yöntemi nedir?	Uygun sınıflandırma + teslim kanıtı
Arızalı batarya	Tehlikeli atık/özel atık rejimi tetikleniyor mu?	Güvenli karantina ve lisanslı kanal
Atölye işlem atıkları	Metal talaşı, kimyasal, ambalaj vb. oluşuyor mu?	Atık envanteri + kapsam kontrolü
Sıfır atık belgesi	Tesis Sıfır Atık Yönetmeliği Ek-1 kapsamında mı?	Belgelendirme kapsam değerlendirmesi

AKIŞ	SORU	İŞLEM
Çevre izin/lisans	Yapılan işlem Ek-1 veya Ek-2 faaliyeti mi?	İl Müdürlüğü/Bakanlık kapsam teyidi

Her GES deposuna otomatik olarak çevre izin ve lisans belgesi gerektiği varsayılmaz. Faaliyet ve tesis Ek-1/Ek-2 listeleri üzerinden değerlendirilir. [K11,K12]

14 KİRALAMA, SİGORTA VE MALİ İŞLEMLER

Kira öncesi sözleşmeye eklenmesi önerilen işletme şartları

- Faaliyet niteliği ve ruhsat için gerekli belgeleri sağlayabilme beyanı; malik işbirliği.
- İmar/ruhsat uyumsuzluğunda sözleşmeden çıkma veya koşullu başlangıç mekanizması.
- Raf, yangın tesisatı, yükleme alanı ve elektrik tadilatının kimin izni/gideri olduğu.
- Bina yapısal güvenliği, su baskını, elektrik yangını ve depolanan ürünün sigorta sorumluluğu.
- Kiralanan alan ile ortak alanların kullanım sınırı, sevkiyat saatleri ve komşu işyerleri.

Poliçe ve mali kayıt haritası

KONU	İŞLEM	SORUMLU
Yangın/bina sigortası	Poliçenin kullanım amacı, depolama ve batarya istisnaları	Finans + broker
Emtia/stok sigortası	Panel cam kırılması, hırsızlık, taşıma ve su hasarı kapsamı	Satın alma + broker
İşveren sorumluluk	Depo + atölye + saha montajı kapsamı	İSG + hukuk
Ekipman sigortası	Forklift/raf/ölçüm cihazı ve şantiye ekipmanı	Operasyon
Şube/vergi/SGK	Ayrı adresin şube/işyeri bildirim yükümlülükleri	Mali müşavir + SGK
Belediye harçları	Güncel adrese/faaliyete özgü ruhsat ücretleri	İdari işler

15 MALİYET BÜTÇESİ – TAHMİN DEĞİL, TEKLİF TEMELLİ

İşyeri adresi, metrekaresi, belediyesi, stok türü ve makine ihtiyacı bilinmeden 2026 için tek bir “zorunlu açılış maliyeti” vermek yanıltıcı olur. Yönetim, aşağıdaki kalemlere en az iki/üç yazılı teklif veya resmî tarife eklemelidir.

BÜTÇE KALEMİ	GİRDİ / HESAPLAMA	TUTAR (TL)
Kira / depozito	Metrekare × lokasyon; stopaj/vergisel uygulama teyidi	_____
Tadilat / yapı / imar	İzinli tadilatlar ve ilgili proje gideri	_____
Ruhsat ve harç	Belediyenin başvuru tarihli tarifesi	_____
Yangın altyapısı	Alarm/algılama, söndürme, kaçış ve raporlar	_____
Raf / depo ve istif	Taşıma yükü, raf, forklift veya hizmet alımı	_____

BÜTÇE KALEMİ	GİRDİ / HESAPLAMA	TUTAR (TL)
Elektrik / test altyapısı	Elektrik pano, tesisat, test cihazları	_____
İSG / muayene	Risk, eğitim, sağlık, ekipman kontrolleri	_____
Sigorta / güvenlik	Emtia, yangın, işveren, CCTV	_____
BT / stok yazılımı	Ürün, lot, seri no, depo lokasyonu takip sistemi	_____
İşletme sermayesi	3–6 aylık kira, personel ve sevkiyat tamponu	_____

Bütçe kaynakları: belediye resmî harç tarifesi, ruhsat/imar danışmanı teklifi, itfaiye-uygunluk uygulama teklifi, OSGB ve sigortacı teklifleri; rakamlar şirketçe doldurulacaktır.

16 90 GÜNLÜK HAREKET PLANI VE SORUMLULUK MATRİSİ

DÖNEM	İŞ / KARAR	ÇIKTI
Gün 1–10	GES operasyonun ofis–depo–atölye gereksinimi, aylık stok hacmi ve batarya kararı	İhtiyaç ve ürün listesi
Gün 10–20	Mevcut ofis ve üç aday mülkün ön incelemesi	Lokasyon karşılaştırma dosyası
Gün 20–35	Belediye/OSB yazılı imar, ruhsat sınıfı ve yangın ön görüşmeleri	Resmî cevaplar
Gün 35–50	Kira koşulu, tadilat, raf yükü, İSG tasarımı, sigorta teklifleri	Yatırım ve risk bütçesi
Gün 50–70	Yetkili idare ruhsat başvurusu, uygunluk tedbirlerinin uygulanması	Başvuru/ruhsat kayıtları
Gün 70–90	Depo SOP, personel eğitimleri, test sevkiyatı ve açılış denetimi	GO / NO-GO tutanağı

RACI / şirket içi sorumlu ataması

FAALİYET	HESAP VEREN	YÜRÜTEN	DANIŞILAN
Lokasyon seçimi	Genel Müdür	Operasyon / İdari İşler	Proje + Hukuk
İmar ve ruhsat	Proje Yöneticisi	İdari İşler	Belediye / Hukuk
Yangın ve İSG	Operasyon Yöneticisi	İSG / Tesis	İtfaiye / Teknik
Depo operasyonu	Operasyon Yöneticisi	Depo Sorumlusu	Satın alma
Maliyet / sigorta	Finans	Mali Müşavir / Broker	Hukuk
İlk faaliyet onayı	Genel Müdür	Proje Danışmanı	İSG + Hukuk + Finans

17 ŞİRKET İÇİ RİSK KAYDI

RİSK	SONUÇ	ÖNLEM / KAPI	ÖNCELİK
Yanlış imar/ruhsat sınıfı	Kira kaybı; faaliyet durdurma	Kira öncesi yazılı idare görüşü	KRİTİK

RİSK	SONUÇ	ÖNLEM / KAPI	ÖNCELİK
Yetersiz yangın kapasitesi	Can güvenliği ve emtia kaybı	Yangın projesi/itfaiye doğrulaması	KRİTİK
Batarya stoğu plansız açılması	Yüksek yangın ve nakliye riski	Ayrı teknik-İSG izin kararı	KRİTİK
Döşeme/raf kapasite aşımı	Yapı/ürün/çalışan hasarı	Yük hesabı, raf ve palet düzeni	YÜKSEK
Eksik İSG ve operatör	İş kazası ve yaptırım	6331 dosyası ve eğitim	YÜKSEK
Stok takipsizliği	Garanti, seri no ve mali kayıp	WMS/lot/ürün kayıtları	ORTA
Atığın stokla karışması	Çevre ve garanti riski	Karantina ve atık SOP	YÜKSEK
Sigortada istisnalar	Hasarın karşılanmaması	Poliçe kapsam teyidi	YÜKSEK

18 KİRA ÖNCESİ VE AÇILIŞ KONTROL LİSTELERİ

A • Kira sözleşmesinden önce (20 madde)

	KONTROL / KARAR	SORUMLU	KANIT
☐	Şirket adres türü tanımlandı	Genel Müdür	Faaliyet kararı
☐	Ürün, kapasite ve depo alanı listelendi	Satın Alma	Stok planı
☐	Batarya tutulacak/tutulmayacak kararı var	Yönetim	Karar tutanağı
☐	Tapu ve bağımsız bölüm görüldü	Hukuk	Tapu sureti
☐	Yönetim planı ve kullanım kısıtları görüldü	Hukuk	Belge
☐	İmar planı kullanım fonksiyonu teyit edildi	Proje	Yazılı görüş
☐	Yapı kullanma/iskan durumu incelendi	İdari İşler	Belge
☐	Mevcut ruhsat/işyeri geçmişi incelendi	İdari İşler	Ruhsat örneği
☐	Ruhsat sınıfı belediyeye yazılı soruldu	İdari İşler	Kayıtlı müracaat
☐	Yangın görüşünün gerekliliği belirlendi	İSG	Görüş
☐	Yangın çıkış ve servis erişimi kontrol edildi	İSG	Saha fotoğrafı
☐	Döşeme ve raf taşıma kapasitesi incelendi	Teknik	Hesap / rapor
☐	Yükleme/boşaltma erişimi ölçüldü	Depo	Araç ölçüleri
☐	Elektrik altyapısı kontrol edildi	Teknik	Tesisat raporu
☐	Sigortacı faaliyet/depo kapsamını kabul etti	Finans	Teklif
☐	Tadilat izin gerekliliği soruldu	Proje	Yazılı görüş
☐	Kira sözleşmesi özel şartları yazıldı	Hukuk	Sözleşme

	KONTROL / KARAR	SORUMLU	KANIT
☐	İlk stok için yangın planı tasarlandı	İSG	Plan taslağı
☐	Ruhsat ve uyum bütçesi toplandı	Finans	Bütçe
☐	Yönetim GO / NO-GO kararı alındı	Genel Müdür	İmza

B • Açılıştan önce (15 madde)

	KONTROL	SORUMLU	TAMAMLAMA KANITI
☐	Ruhsat/idare işlemleri tamamlandı	İdari İşler	_____
☐	Ruhsat ve faaliyetler aynı	Hukuk	_____
☐	Yangın tesisatı kontrol edildi	İSG	_____
☐	Acil durum planı ve kroki hazır	İSG	_____
☐	Personel İSG eğitimleri tamam	İSG	_____
☐	İşyeri SGK/çalışan kayıtları	Mali Müşavir	_____
☐	İş ekipmanı periyodik kontrolleri	Teknik	_____
☐	Forklift/yaya trafik düzeni	Depo	_____
☐	Raf / döşeme yük limitleri asıldı	Teknik	_____
☐	Stok seri no ve fatura kaydı hazır	Satın Alma	_____
☐	Hasarlı ürün karantinası tanımlı	Depo	_____
☐	Ambalaj ve atık prosedürü var	Çevre/İSG	_____
☐	Sigorta poliçeleri aktif	Finans	_____
☐	Saha deneme sevkiyatı yapıldı	Operasyon	_____
☐	Yönetim faaliyet başlangıcı onayı	Genel Müdür	_____

19 YÖNETİM KARARI / ONAY FORMU

SORU / KARAR	SEÇİM / NOT
Seçilen faaliyet modeli	☐ Yalnız ofis ☐ Ofis + depo ☐ Ofis + depo + atölye
İlk 12 ay batarya stoğu	☐ Yok ☐ Var (ayrı kapsam dosyası açılacak)
Lokasyon / aday adres	_____
Yetkili ruhsat idaresi	_____
Ruhsat sınıflandırması	☐ Yazılı teyit var ☐ Bekleniyor

SORU / KARAR	SEÇİM / NOT
Kira sözleşmesi	☐ Koşullu imzalanabilir ☐ Bekletilecek
2026 başlangıç bütçesi	_____ TL (teklif ve tarifeler eklenecek)
Sorumlu yönetici	_____
Hedef açılış tarihi	_____
Yönetim kararı	☐ GO ☐ KOŞULLU GO ☐ NO-GO
Onaylayan / tarih	_____

BELGE STATÜSÜ Bu dosya, SEMP Grup'un gerçek ticaret sicili, hedef işyeri adresi, stok miktarı, ürün çeşitleri ve ruhsat başvuru evrakları görülmeden hazırlanmış bir yönetim araştırma ve kontrol belgesidir. Hukuki uygunluk veya faaliyete başlama izni yerine geçmez.

20 RESMÎ KAYNAKÇA VE MEVZUAT İZLEME

Aşağıdaki bağlantılar mümkün olduğunca kamu kurumlarının birincil mevzuat metinlerine veya resmî açıklamalarına yönelir. Son konsolide metin ve belediye uygulaması faaliyet başlangıcında yeniden kontrol edilmelidir.

[K01] Adalet Bakanlığı/UYAP – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (konsolide) ↗
[K02] ÇŞİDB – 11.12.2025 işyeri ruhsat yönetmeliği değişikliği açıklaması ↗
[K03] Türkiye Belediyeler Birliği – 10.01.2026 ruhsat yönetmeliği değişikliği ↗
[K04] ÇŞİDB Yerel Yönetimler – ticari depo ve işyeri ruhsatı hakkında resmî görüş ↗
[K05] Resmî Gazete – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ↗
[K06] Türkiye Belediyeler Birliği – 01.07.2025 yangın yönetmeliği değişikliği ↗
[K07] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – 6331 İSG uygulama soru/cevap ↗
[K08] ÇSGB – Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi ↗
[K09] ÇSGB – İş ekipmanı yönetmeliğinde 23.12.2025 değişikliği ↗
[K10] ÇSGB – Forkliftlerle Güvenli Çalışma Rehberi ↗
[K11] ÇŞİDB – Çevre İzin ve Lisans işlemlerine ilişkin resmî bilgilendirme ↗
[K12] Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü – Atık/Sıfır Atık yönetmelikleri listesi ↗
[K13] İçişleri Bakanlığı – e-Belediye Ruhsat Modülü ↗
[K14] ÇŞİDB – Yerel Yönetimler işyeri ruhsat görüşleri ↗
[K15] ÇŞİDB – Sıfır Atık uygulama ve belge kapsamı ↗
[K16] ÇSGB – İnşaat İş Sağlığı Güvenliği, iş ekipmanları rehberi ↗
[K17] Resmî Gazete – Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 14.01.2026 değişikliği ↗

Faaliyet başlangıcı için halen eksik olan birincil belgeler

- SEMP Grup hangi tam ticaret unvanına sahip tüzel kişilikten işlem yapacak?
- Mevcut ofis/depo/atölye adresleri ve mevcut ruhsatlar nelerdir?
- Azami stok: panel, inverter, alüminyum profil, batarya adet ve tonajı?
- Yapılacak atölye işlemleri: yalnız kablo hazırlama mı, pano üretimi mi, enerji altında test mi?
- İlgili belediye veya OSB yazılı ruhsat ve imar görüşü var mı?

Son kontrol: 05.11.2026 • Kaynak türü: resmî / kamu kurumu • Belge statüsü: yönetim değerlendirme taslağı • Hukuk ve ilgili idare teyidi gerektirir.

EK A FAALİYETE BAĞLI ÜÇ İŞLETME YOLU

Aşağıdaki "yol" şeması şirketin bugünkü iş modelinden türetilmiştir. Her satır bir yükümlülük tarifi değil, uygulama kararıdır; belirli adrese uygulanacak ruhsat yükümlülüğünü yetkili idare belirler.

YOL	HANGİ DURUMDA?	İLK YAPILACAKLAR	KİRA / YATIRIM KARARI
A • Mevcut ofis + direkt sevkiyat	Teklif, tasarım, müşteri yönetimi; paneller tedarikçiden sahaya	Mevcut ofis ruhsatı/ana faaliyet kontrolü; satın alma/şantiye teslim SLA	İlave depo yatırımı ertelenebilir
B • Ofis + sözleşmeli veya kendi depo	Birden fazla proje, uzun tedarik süreleri, yedek stok ve iade yönetimi	Aylık palet hacmi, taşıma/raf, sigorta; dış depo-yeni kira TCO kıyası	Kiralama ancak K1+K2 sonrası
C • Ofis + depo + atölye	Pano/ön montaj, kablo hazırlama, test, malzeme sertifikasyon iş akışı	Atölye prosesi, makine listesi, enerji altında test, gürültü, çevre/İSG, ruhsat	Ayrı proses uygunluğu ve ek CAPEX onayı

KARAR SIRASI İlk olarak faaliyet kapsamını, sonra azami stok ve prosesleri, sonra lokasyonu belirleyin. Farklı işlem sırası (önce kira, sonra izin) geri dönülmesi zor maliyet doğurabilir.

Batarya stoku / enerji depolama için paralel karar

YATIRIM SEÇENEĞİ	YETKİ / RİSK İNCELEMESİ	YÖNETİM KARARI
Batarya ürünü satışı; fizikî stok YOK	Tedarikçi sevkiyatı, hasar/iade, taşıma ve sözleşme kontrolü	Normal ürün dosyasına ek tedarik protokolü
Batarya ambalajlı fizikî stok VAR	Kimya ve enerji içeriği, hasar/termal kaçak senaryosu, yerel itfaiye ve sigortacı, ADR taşımacılık yükümlülük testi	Ayrı güvenlik etüdü tamamlanmadan depo açılmamalı
Atölyede batarya test/şarj veya BESS	Elektrik, proses ve yangın riskleri; depolamadan farklı teknik değerlendirme	Kapsam onayı + mühendislik/İSG projesi

ADR kontrolü malın sınıflandırmasına/taşıma koşullarına bağlıdır; her lityum pil sevkiyatına otomatik aynı belge koşullarını uygulamayın. [K18]

EK B 12 AYLIK İŞLETME MALİYETİ VE KARAR MATRİSİ

Gerçek kira ve teklif olmadan TL cinsinden maliyet veya geri dönüş tahmini yazılması yanıltıcıdır. Şirket aşağıdaki parametreleri topladığında üç modeli aynı 12 aylık zaman ufkunda karşılaştıracaktır.

PARAMETRE	A Direkt sevkiyat	B Depo	C Depo + atölye
Başlangıç uyarlama/teçhizat (TL)	____	____	____
Depozito + ruhsat/etüt (TL)	____	____	____
Aylık kira + aidat (TL)	____	____	____
Aylık personel + İSG + sigorta (TL)	____	____	____
Aylık dış lojistik / sevkiyat (TL)	____	____	____
Ortalama stok finansman maliyeti (TL/ay)	____	____	____
Kırılma / kayıp / iade maliyeti (TL/ay)	____	____	____
Yıllık toplam maliyet, 12 ay (TL)	Hesaplanacak	Hesaplanacak	Hesaplanacak

HESAP YÖNTEMİ 12 aylık toplam = tek seferlik uyarlama + depozito/başvuru nakit çıkışı + 12 × (kira + personel + İSG + sigorta + lojistik + stok finansmanı + kayıp/iade). Depozito geri alınabilir bir varlık olduğundan kârlılık analizinde ayrıca ayrıştırılır.

Niteliksel değerlendirme – doldurulacak puan kartı

KRİTER (ŞİRKETİN ÖNCELİĞİ)	A / 5	B / 5	C / 5
Hizmete başlama hızı	__	__	__
İzin / teknik uyum karmaşıklığı	__	__	__
Teslimat kontrolü ve stok erişimi	__	__	__
İlk yatırım ve nakit bağlama	__	__	__
Ölçeklenebilirlik	__	__	__

Puanlama ve ağırlıklar şirket yönetimince belirlenmeden bir model “kazanan” ilan edilmez. Düşük maliyet her zaman en düşük toplam proje riski anlamına gelmez.

EK C KİRALAMA ÖNCESİ BAĞLAYICI KONTROL PAKETİ

Bu 12 kanıt tamamlanmadan kiralama/taşınma kararı verilmemesi önerilir. Bunlar şirket içi onay şartlarıdır; tamamı her işyeri için aynı isimle düzenlenen resmî evraklar değildir.

#	KONTROL / İSTENEN KANIT	SAHİP	DURUM
01	Yer, kapı numarası, kat, net/brüt alan ve adres doğrulaması	İdari İşler	Açık
02	Tapu niteliği + kullanım hakkı, ortak alan/kat mülkiyeti kısıtları	Hukuk	Açık
03	İmar planı fonksiyonu, iskan/yapı kullanımı, tadilat ihtiyacı	Teknik + İdare	Açık
04	Faaliyet tanımı: satış, depo, atölye, batarya, test, şarj	GES Proje	Açık
05	Yetkili ruhsat idaresinin faaliyet bazlı yazılı sınıf/uygunluk görüşü	Hukuk + İdare	Açık
06	Yangın riski, kaçış, itfaiye raporu gerekliliği incelemesi	İSG + Yangın	Açık
07	Döşeme taşıma kapasitesi ve raf/statik uygunluk	İnşaat Müh.	Açık
08	Yükleme, forklift, araç girişi, komşu işyeri ve trafik	Operasyon	Açık
09	Elektrik bağlantısı, enerji altında test ve pano ihtiyaçları	Elektrik Müh.	Açık
10	Atık, ambalaj, tehlikeli ürün ve çevre kapsam incelemesi	İSG + Çevre	Açık
11	Sigorta kapsamı/istisnaları ve azami stok değeri	Finans	Açık
12	Kira metninde ruhsat/imar olumsuzluğunda çıkış maddesi	Hukuk	Açık

Kira sözleşmesi için hukuk müşavirine kontrol notları

- Taşınmazın izin verilen kullanımına ilişkin kiraya veren beyanı ve mevcut ruhsat belgeleri eklenmeli.
- İşyeri faaliyetinin ruhsatlandırılamaması veya planlanan kullanımın idarece reddi halinde sözleşmeden dönme/koşullu yürürlük hükmü hukuk müşavirince yazılmalı.
- Yangın/imar/elektrik/raf güçlendirmesi yükümlülüğü ve bedel paylaşımı yazılı olmalı.
- Depo ve atölye içinde yapılacak değişikliklere yazılı malik izni, terk/restore yükümlülüğü düzenlenmeli.
- Adres terkinde stok/ekipman nakliye ve teslim süreçleri ile sigorta risk anı belirlenmeli.

EK D YETKİLİ İDAREYE GÖRÜŞ TALEBİ – KOPYALANABİLİR TASLAK

Taslak metin – muhatap ve faaliyet bilgileri doldurulmadan gönderilmez.

KONU: [İl / ilçe] [adres] için GES ekipmanı satış, depolama ve/veya montaj ön hazırlık faaliyetlerinin ruhsat/imar uygunluğunun değerlendirilmesi

Sayın Yetkili,

[Tam şirket unvanı], müşterilere güneş enerjisi sistemleri projelendirme, danışmanlık, ekipman tedariki ve montaj hizmetleri sunmayı planlamaktadır. [Açık adres, ada/parsel, bağımsız bölüm] adresinde aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi değerlendirilmektedir:

- 1) Ofis ve müşteri kabulü: [Evet/Hayır], çalışma/personel bilgisi: [..]
- 2) Panel, inverter ve konstrüksiyon ticari depolaması: [Evet/Hayır], azami stok [adet/palet/ton], alan [m^2]
- 3) Lityum batarya / enerji depolama ekipmanı stok ve şarj/test: [Evet/Hayır; kimyasal tür/enerji/miktar]
- 4) Kablo hazırlama, DC/AC pano veya ön montaj / enerjili ürün testi: [proses ve makine listesi]
- 5) Lojistik: [kamyon/forklift/araç sıklığı], vardiya ve personel [..]

Belirtilen taşınmazın imar ve yapı kullanım amacı açısından uygun olup olmadığı; faaliyetin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bakımından sınıfı, ana/tâli faaliyet tanımlaması, varsa tadilat veya ek yangın/çevre değerlendirmeleri ve güncel başvuru belge listesi konusunda yazılı görüş talep ederiz.

Ekler: taşınmaz bilgileri, kroki, ürün/kapasite listesi, proses akışı, şirket bilgileri [mevcut olanlar].

Saygılarımızla,
[Tam unvan] – [Yetkili imza] – [İletişim]

YANIT YETERLİLİĞİ Telefonla verilen ön bilgi tek başına onay sayılmamalı. Başvuru numarası, yazılı idare görüşü, geçerli ruhsat ve koşullu yükümlülükler şirket karar dosyasında ayrı ayrı saklanmalı.

EK E ŞİRKETTEN TOPLANACAK 13 KRİTİK VERİ

ÖNCELİK	SORU / VERİ	KARARDA KULLANIMI
A	Hangi tam ticaret unvanı ve mevcut ruhsatlı adres?	Yeni işyeri/şube açılışı ve mevcut ofis kontrolü
A	Hangi il/ilçe veya OSB? (adres netleşince parsel)	Yetkili idare ve mevzuat kapsamı
A	Başlangıçta ofis mi, satış mı, depo mu, atölye mi?	Faaliyet sınıfı ve belge listesi
A	Batarya fizikî stoku olacak mı? Test/şarj yapılacak mı?	Yangın ve tehlikeli ürün risk kapsamı
A	İlk 12 ay tahmini sipariş/kurulum adedi ve toplam kWp?	Alan, stok ve personel kapasitesi
A	Stok azamisi: panel palet, inverter adet, profil tonajı?	Depo alanı/raf/döşeme yükü
A	Atölye prosesleri ve makine/enerjili test listesi?	Ruhsat, elektrik, yangın, çevre incelemesi
B	Müşteri ürünleri doğrudan şantiyeye gönderilebilir mi?	Depo yatırımının gerekip gerekmediği
B	Kurulum ekipleri şirket çalışanı mı, taşeron mu?	İSG, şantiye ve personel koordinasyonu
B	Öngörülen m^2, kira sınırı ve hedef taşınma tarihi?	12 aylık TCO ve karar takvimi

ÖNCELİK	SORU / VERİ	KARARDA KULLANIMI
B	Sigortalanacak en yüksek stok değeri kaç TL?	Sigorta primi ve risk tutarı
B	İlk şantiye ve tedarikçi coğrafyası nereler?	Lojistik maliyet ve teslim süreleri
B	Ruhsat/İSG/teknik koordinasyondan şirket içinde kim sorumlu?	RACI ve kabul prosedürü

EK F UYGULAMA KONTROLÜ / ZAMANLAMA

AŞAMA	ASGARİ ÇIKTI	ONAY SAHİBİ	KARAR
Gün 0–10	Faaliyet kapsamı + ürün listesi + 12 ay hacim öngörüsü	Yönetim / Proje	Model A/B/C seçimi
Gün 11–25	Adres adayları, bütçe, yazılı imar/ruhsat ön inceleme	Hukuk / İdari İşler	Aday lokasyon ön onayı
Gün 26–45	Yangın, İSG, statik/elektrik, sigorta ve teklif çalışması	Teknik / İSG / Finans	Kiralama öncesi GO/NO-GO
Gün 46–70	Başvuru, izin şartları, tadilat ve prosedürler	İdari İşler / Operasyon	Faaliyet hazırlık onayı
Gün 71–90	Ruhsat, çalışan/İSG, işletme dosyası, ilk sevkiyat denetimi	Genel Müdür	Resmî işletme açılış kararı

Gün aralıkları idari yasal süre vaadi değildir; yalnızca şirket içi hedef planıdır. Başvuru ve tadilat süreleri lokasyon/faaliyet sınıfına göre değişebilir.

EK G KAYNAK GÜNCELLEMELERİ VE HUKUKİ SINIRLAR

Aşağıdaki resmî kaynaklar, raporun 1–20 bölümlerindeki kaynakçayı tamamlar. Güncel konsolide mevzuat ilgili imza/başvuru gününde tekrar teyit edilmelidir. Başlıca ayrım: işyeri ruhsatı ≠ GES santralinin elektrik piyasası kabulü/bağlantısı.

[K18] Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – ADR mevzuatı ve tehlikeli mal taşıma metinleri
[K19] ÇSGB – İSG hizmetleri, 2025 yükümlülükleri, NACE tehlike sınıfı ve işveren sorumluluğu
[K20] ÇŞİDB – 2026 yayımlı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu
[K21] Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü – Atık Yönetimi ve AEEE düzenlemeleri listesi
[K22] ÇSGB – 2026 Yüksekte Çalışma Eğitimi Bilgilendirmesi
[K23] ÇŞİDB – 11.12.2025 işyeri ruhsatları değişikliğinin kapsamı
[K24] İstanbul Sanayi Odası – 10.01.2026 değişiklik duyurusu

> **YETKI SINIRI** Bu rapor adres bazında ruhsat verildiğini, tüm başvuru evraklarının tamamlandığını veya herhangi bir taşınmazın depolama/atölyeye uygun olduğunu kanıtlamaz. Somut lokasyon, süreç, ürün ve çalışan verileri ile idare-hukuk-İSG-teknik doğrulaması tamamlanmadan faaliyet başlatılmamalıdır.

EK H YÖNETİM SON KARAR SAYFASI

YÖNETİM KARARI	KARAR / GEREKLİ BİLGİ
İlk 6 ay temel model	☐ A Ofis/direkt sevkiyat ☐ B Depo ☐ C Atölye ☐ Kararsız
Batarya/BESS fizikî stok	☐ Hayır ☐ Evet, ancak ayrı risk etüdü ile
Yeni kira/atölye yatırım limiti	_____ TL / _____ m² / _____ tarih
Belediye/OSB yazılı görüş sorumlusu	_____ / hedef tarih: _____
İSG/yangın ve teknik onay sorumlusu	_____ / hedef tarih: _____
Maliyet kıyasına ait teklif sayısı	Kira ___ / lojistik ___ / yangın-İSG ___ / sigorta ___
İlk yönetim yeniden değerlendirme tarihi	_____
GENEL MÜDÜR ONAYI	_____

Belge statüsü: şirket içi karar destek dosyası – tamamlanmamış veriler bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Mevzuat tarama tarihi 05.11.2026.